

สรุปผลการประมาณราคาค่าต่อเติมโรงเก็บของประจำหมู่บ้าน (บ้านแม่พริกบน)

แบบปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

แบบเลขที่ (แบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกเลขที่ 014 / 2558)

ประมาณราคาตามแบบตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการโดย วันที่ 6 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		รวมเป็นเงิน / บาท	
	ประเภทอาคาร	91,589.14	1.2726	116,556.34	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก.....%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	-	-	-	
รวมราคาค่าปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเป็นเงินทั้งสิ้น				116,556.34	
เงินงบประมาณเพียง				116,556.00	
ตัว ร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				-	
				-	
				-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐวัฒน์ เตชะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมคิด ช่อธีวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุทัย ปลัดหนู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่.1/2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ประมาณการโดย วันที่ 6 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		
1	งานดินชุคถมคืน	1.28	ลบ.ม.	-	-	194.00	248.32	248.32	
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 kg/1 ตร.ชม.	4.32	ลบ.ม.	1,850.00	7,992.00	306.00	1,321.92	9,313.92	
3	เสา คสล.สำเร็จรูปขนาด 7" X 7" ยาว 4 เมตร	4.00	ต้น	1,400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
4	งาน ไม้แบบ	18.00	ตร.ม.	300.00	5,400.00	133.00	2,394.00	7,794.00	
5	งานเหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	16.00	เส้น	47.00	752.00	-	-	752.00	
6	งานเหล็กเสริม RB Ø 12 มม.	13.00	เส้น	190.00	2,470.00	-	-	2,470.00	
7	ค่าแรง คัด ตัด และผูกเหล็ก	0.15	ต้น	-	-	4,100.00	615.00	615.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	4.50		34.00	153.00	-	-	153.00	
9	เหล็ก Wire Mesh Ø 4.00 มม. @ 20 x 20 ซม.	24.00	ตร.ม.	30.00	720.00	5.00	120.00	840.00	
10	ตะปู	4.50	กก.	35.00	157.50	-	-	157.50	
11	เหล็ก C ขนาด 100X50X20หนา 3.2 มม.	20.00	ท่อน	929.00	18,580.00	-	-	18,580.00	
12	เหล็ก C ขนาด 100X50X20หนา 2.3 มม.	14.00	ท่อน	627.00	8,778.00	-	-	8,778.00	
13	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	1,135.00	กก..	-	-	10.00	11,350.00	11,350.00	
14	กระเบื้องลอนคู่ 120X50X0.5 มม.	156.00	แผ่น	50.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
ยกยอดไป		-	-	-	-	-	-	74,451.74	

รายการประมาณการ โครงการต่อเติมโรงเก็บของประจำหมู่บ้าน (วัด... ริกบน)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร (รวมพื้นที่ในการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 24.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่พริกบน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก (แบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกเลขที่ 014/2558)

ประมาณการโดย วันที่ 8 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)		
ยกยอดมา		-	-	-	-	-	-	74,451.74	
15	ครอบปรับมุม	12.00	คู่	45.00	540.00	-	-	540.00	
16	ขอยึดกระเบื้อง ป. 7"	132.00	ตัว	3.00	396.00	-	-	396.00	
17	ขอยึดกระเบื้อง ป. 8"	24.00	ตัว	3.00	72.00	-	-	72.00	
18	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X6" ยาว 3 เมตร	14.00	แผ่น	250.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
19	ค่าติดตั้งเชิงชาย	40.20	เมตร	-	-	35.00	1,407.00	1,407.00	
20	ค่าแรงมุงหลังคา	156.00	แผ่น	-	-	28.00	4,368.00	4,368.00	
21	งานทาสีเหล็กกันสนิม	97.92	ตร.ม.	35.00	3,427.20	35.00	3,427.20	6,854.40	
รวม		-	-	-	-	-	-	91,589.14	

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุทัย ปลัดหนู)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมคิด ส่อริวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนันทวัฒน์ เตชะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก