

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.แม่พริก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง  
 หน่วยงานออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก แบบเลขที่ แบบ อบต.แม่พริก  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 ประมาณการโดย นายอุทัย ปลัดหนู นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณวันที่

| ลำดับ<br>ที่               | รายการ                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท) | Factor F. | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท)   | หมายเหตุ |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| 1                          | อุปกรณ์กระจายเสียง          | 19,323.70                     | 1.3074    | 25,263.81                 |          |
|                            |                             |                               |           |                           |          |
|                            |                             |                               |           |                           |          |
|                            |                             |                               |           |                           |          |
|                            |                             |                               |           |                           |          |
|                            | เงินล่วงหน้าจ่าย.....%      |                               |           |                           |          |
|                            | เงินประกันผลงานหัก.....%    |                               |           |                           |          |
|                            | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% |                               |           |                           |          |
|                            | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% |                               |           |                           |          |
| รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |                             |                               |           | 25,263.81                 | บาท      |
| ขอใช้                      |                             |                               |           | 25,000.00                 | บาท      |
| ตัวอักษร                   |                             |                               |           | (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) |          |

(ลงชื่อ).....ประมาณการ      ตรวจ.....ผอ.กองช่าง  
 (นายอุทัย ปลัดหนู)      (นายรุ่งอรุณ เทียนแก้ว)

(ลงชื่อ).....หน.เจ้าหน้าที่      เห็นชอบ.....ปลัด อบต.แม่พริก  
 (นางกฤติธิรา คำภีธรรม)      (นายรุ่งอรุณ เทียนแก้ว) รก.ปลัดฯ

อนุมัติ.....นายก อบต.แม่พริก  
 (นายรุ่งอรุณ เทียนแก้ว)

ผู้อำนวยการการช่าง รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายสมคิด อ่อธิวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายอุทัย ปลัดหนู)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายจิโรตต์ สุภาจันทร์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างทางลาดเอียง ขนาดกว้าง 1.57 เมตร ยาว 7.80 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.แม่พริก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ฝ่าย/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประมาณการตามแบบ แบบ อบต.แม่พริก

ประมาณการโดย นายอุทัย ปลัดหนู นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณการวันที่

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                          | หน่วย                         | ปริมาณ             | ราคาวัสดุ                |                              | ค่าแรงงาน  |          | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|--------------------------|----------|
|              |                                                                 |                               |                    | ราคา/หน่วย               | รวมราคา                      | ราคา/หน่วย | รวมราคา  |                          |          |
| 1            | งานรื้อถอนผนัง                                                  | ตร.ม.                         | 2                  |                          | -                            | 40.00      | 80.00    | 80.00                    |          |
| 2            | งานดินถมอัดแน่น                                                 | ลบ.ม.                         | 11                 | 86.00                    | 946.00                       | 99.00      | 1,089.00 | 2,035.00                 |          |
| 3            | งานก่ออิฐฉาบปูน<br>- อิฐมวลเบา<br>- ปูนซีเมนต์ผสม<br>- ทรายหยาบ | ตร.ม.<br>ก้อน<br>กบ.<br>ตร.ม. | 6<br>810<br>3<br>1 |                          | -                            | 89.00      | 534.00   | 534.00                   |          |
| 4            | งานฉาบปูน<br>- ปูนซีเมนต์ผสม<br>- ทรายละเอียด                   | ตร.ม.<br>กบ.<br>ตร.ม.         | 6<br>3<br>1        | 1.87<br>136.00<br>280.00 | 1,514.70<br>408.00<br>280.00 | 82.00      | 492.00   | 492.00                   |          |
| 5            | งานคอนกรีต 1:2:4<br>- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์<br>- ทรายหยาบ        | ลบ.ม.<br>กบ.<br>ตร.ม.         | 2<br>13<br>1       |                          | -                            | 436.00     | 872.00   | 872.00                   |          |
| 6            | งานเหล็กเสริม<br>- เหล็ก Wide Mash 4 mm. @ 0.20 m.#             | ตร.ม.<br>กบ.<br>ตร.ม.         | 14<br>2<br>2       | 27.00                    | 378.00                       | 5.00       | 70.00    | 448.00                   |          |
| รวมยอดยกไป   |                                                                 |                               |                    |                          | 6,878.70                     |            | 3,137.00 | 10,015.70                |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ

ปริมาณงาน

โดยก่อสร้างทางลาดเอียง ขนาดกว้าง 1.57 เมตร ยาว 7.80 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ทำการ อบต.แม่พริก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ฝ่าย/งาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

ประมาณการตามแบบ

แบบ อบต.แม่พริก

ประมาณการโดย

นายอุทัย ปลัดหนู


นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการวันที่

แบบ อบต.แม่พริก


| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                            | หน่วย                   | ปริมาณ      | ราคาวัสดุ               |                            | ค่าแรงงาน               |                            | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน   | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
|              |                                                                   |                         |             | ราคา/หน่วย              | รวมราคา                    | ราคา/หน่วย              | รวมราคา                    |                            |          |
|              | รวมยอดยกมา                                                        |                         |             |                         | 6,878.70                   |                         | 3,137.00                   | 10,015.70                  |          |
| 7            | งานพื้นผิวขัดหยาบ                                                 | ตร.ม.                   | 14          |                         | -                          | 30.00                   | 420.00                     | 420.00                     |          |
| 8            | งานเหล็กกรุพรรณ<br>- ท่อเหล็กกลมดำ Ø 1 1/2" x 2.0 mm.<br>- ค้ำแรง | ท่อน<br>กก.             | 10<br>160   | 505.00                  | 5,050.00                   | 12.00                   | 1,920.00                   | 5,050.00<br>1,920.00       |          |
| 9            | งานสีน้ำมัน<br>- สีรองพื้น<br>- สีน้ำมัน                          | ตร.ม.<br>ตร.ม.<br>ตร.ม. | 7<br>7<br>7 | 35.00<br>35.00<br>35.00 | 245.00<br>245.00<br>245.00 | 38.00<br>38.00<br>38.00 | 266.00<br>266.00<br>266.00 | 511.00<br>511.00<br>511.00 |          |
| 10           | งานสีน้ำพลาสติก<br>- สีรองพื้น<br>- สีน้ำพลาสติก                  | ตร.ม.<br>ตร.ม.<br>ตร.ม. | 7<br>7<br>7 | 30.00<br>30.00<br>30.00 | 210.00<br>210.00<br>210.00 | 34.00<br>34.00<br>34.00 | 238.00<br>238.00<br>238.00 | 448.00<br>448.00<br>448.00 |          |
|              | รวมค่างานต้นทุน                                                   |                         |             |                         | 12,838.70                  |                         | 6,485.00                   | 19,323.70                  |          |

ลงชื่อ..... (นายสมคิด ช่ออริวงศ์) ประธานกรรมการฯ



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... (นายอุทัย ปลัดหนู) กรรมการฯ



ลงชื่อ..... (นายจิโรตม์ สุภาจันทร์) กรรมการฯ

